

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	จ้างเหมาติดตั้งรางระบายน้ำแบบสำเร็จ บ้านคำบุญมี		
ลักษณะโครงการ	จ้างเหมาติดตั้งรางระบายน้ำแบบสำเร็จ ยาว 242.00 ม.		
	ตามแบบและหรือประมาณราคา อบต.อุดมพร กำหนด		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านคำบุญมี หมู่ที่ 10		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย		
แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน	1	ชุด	
ประมาณราคา เมื่อวันที่	4	เดือน	ตุลาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานติดตั้งรางระบายน้ำ	364,954.76	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	364,954.76	
	คิดราคาก่อสร้างเพียง	364,950.00	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง (สามแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายเกษ สียะบุตร)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง อบต.อุดมพร

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายเศรษฐกิจ เวียงอินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายบรร ยะประภา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	จ้างเหมาติดตั้งรางระบายน้ำแบบสำเร็จ บ้านคำบุญมี
ลักษณะโครงการ	จ้างเหมาติดตั้งรางระบายน้ำแบบสำเร็จ ยาว 242.00 ม. ตามแบบและหรือประมาณราคา อบต.อุทุมพร กำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านคำบุญมี หมู่ที่ 10
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	2 หน้า
ประมาณราคา เมื่อวันที่	4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	ภาษี	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานจัดซื้อรางระบายน้ำแบบสำเร็จ	290,400.00	7%	310,728.00	
2	งานโครงสร้างรางระบายน้ำ	41,476.80	1.3074	54,226.76	
				-	
				-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				

รวมค่าก่อสร้าง 364,954.76

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 242.00 ม. เฉลี่ย 1,508.08 บาท / ม.

ประมาณการโดย (ลงชื่อ).....

(นายเกษ สียะบุตร)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง อบต.อุทุมพร

เห็นชอบ (ลงชื่อ).....

(นายเศรษฐกิจ เวียงอินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร

อนุมัติ (ลงชื่อ).....

(นายบรร ยะประภา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร				
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	จ้างเหมาติดตั้งรางระบายน้ำแบบสำเร็จ บ้านคำบุญมี				
ลักษณะโครงการ	จ้างเหมาติดตั้งรางระบายน้ำแบบสำเร็จ ยาว 242.00 ม.				
	ตามแบบและหรือประมาณราคา อบต.อุดมพร กำหนด				
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านคำบุญมี หมู่ที่ 10				
	แบบเลขที่				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย				
ประมาณราคาโดย	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร				
	เมื่อวันที่	4	เดือน	ตุลาคม	พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานโครงสร้างรางระบายน้ำ				-		-	-	
	1.1 งานดินขุด	113.250	ลบ.ม.		-	99.00	11,211.75	11,211.75	
	1.2 ทรายหยาบรองพื้น	14.52	ลบ.ม.	280.37	4,070.97	91.00	1,321.32	5,392.29	
	1.3 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	14.52	ลบ.ม.	1,315.00	19,093.80	398.00	5,778.96	24,872.76	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน				23,164.77		18,312.03	41,476.80	


ประมาณการโดย

(ลงชื่อ) 

(นายเกษ สียะบุตร)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง อบต.อุดมพร

เห็นชอบ

(ลงชื่อ) 

(นายเศรษฐกิจ เวียงอินทร์)

อนุมัติ

(ลงชื่อ) 

(นายบรร ยะประภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

นายกองค์การนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	งานอนุรักษ์/จัดซื้อ	
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	จ้างเหมาติดตั้งรางระบายน้ำแบบสำเร็จ บ้านคำบุญมี	
ลักษณะชื่อโครงการ	จ้างเหมาติดตั้งรางระบายน้ำแบบสำเร็จ ยาว 242.00 ม.	
สถานที่ก่อสร้าง	ตามแบบและหรือประมาณราคา อบต.อุดมพร กำหนด	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย	
คำนวณราคากลางโดย	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร	เมื่อวันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานติดตั้งรางระบายน้ำแบบสำเร็จ				-		-	-	
	1.1 รางระบายน้ำคอนกรีต ตามแบบที่กำหนดพร้อมติดตั้ง	242.00	ม.	1,200.00	290,400.00		-	290,400.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				290,400.00		-	290,400.00	

ประมาณการโดย

(ลงชื่อ)  (นายเกษ สียะบุตร)


หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง อบต.อุดมพร

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)  (นายเศรษฐกิจ เวียงอินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

อนุมัติ

(ลงชื่อ)  (นายบรร ยะประภา)

นายกองค์การนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร