

แบบสรุปราคางานซ่อมปรับปรุงถนนลูกรัง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก			
ลักษณะโครงการ	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ตามแบบและหรือประมาณราคา อบต.อุดมพรกำหนด			
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านโพธิ์จุ่มพล หมู่ที่ 9	ตำบลอุดมพร	อำเภอเผ่าไร่	จังหวัดหนองคาย
แบบเลขที่				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเผ่าไร่ จังหวัดหนองคาย			
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน	1	ชุด		
คำนวณราคา เมื่อวันที่	21	เดือน	สิงหาคม	พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก	160,889.68	ระยะเวลาก่อสร้าง 100 วัน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	160,889.68	
	รวมราคาก่อสร้าง	160,800.00	
	รวมราคาก่อสร้าง (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายเกษ สียะบุตร)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายเศรษฐกิจ เวียงอินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายบรร ยะประภา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก

ลักษณะโครงการ วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ตามแบบและหรือประมาณราคา อบต.อุดมพรกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพธิ์จุ้มพล หมู่ที่ 9

แบบเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอผาไธ้ จังหวัดหนองคาย

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

เมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างอาคาร								
1.1	งานดินชุด	60.00	ลบ.ม.		-	99.00	5,940.00	5,940.00	
1.2	ทรายหยาบรองพื้น	6.000	ลบ.ม.	373.83	2,242.98		-	2,242.98	
1.3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	6.00	ลบ.ม.	1,368.00	8,208.00	398.00	2,388.00	10,596.00	
1.4	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	9.54	ลบ.ม.	1,518.00	14,481.72	498.00	4,750.92	19,232.64	
1.5	งานเหล็ก				-		-	-	
1.5.1	เหล็ก DB Ø 20 มม. (24.70 kg/เส้น)	0.09880	ตัน	16,355.14	1,615.88	2,900.00	286.52	1,902.40	
1.5.2	เหล็ก DB Ø 16 มม. (15.80 kg/เส้น)	0.90060	ตัน	16,355.14	14,729.43	3,300.00	2,971.98	17,701.41	
1.5.3	เหล็ก DB Ø 6 มม. (2.22 kg/เส้น)	0.09324	ตัน	18,457.01	1,720.93	4,100.00	382.28	2,103.21	
1.5.4	ลวดผูกเหล็ก	30.00	กก.	31.31	939.30		-	939.30	
1.5.5	เหล็กฉาก ขนาด 50x50 มม.หนา 6 มม.	1.00	เส้น	624.14	624.14		-	624.14	
1.6	งานไม้แบบ (ใช้ 80%)	34.96	ตร.ม.	399.00	13,949.04		-	13,949.04	
1.6.1	ค่าแรงตั้งแบบหล่อคอนกรีต	43.70	ตร.ม.		-	133.00	5,812.10	5,812.10	
1.6.2	ตะปู	8.00	กก.	35.51	284.08		-	284.08	
	รวมยอดเงิน				58,795.50		22,531.80	81,327.30	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร				
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก				
ลักษณะโครงการ	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ตามแบบและหรือประมาณราคา อบต.อุดมพรกำหนด				
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านโพธิ์จุ้มพล หมู่ที่ 9				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอแม่ไร่ จังหวัดหนองคาย				
ประมาณราคาโดย	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร	เมื่อวันที่	21	เดือน	สิงหาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

	รวมยอดยกมา			58,795.50	22,531.80	81,327.30
1.9 งานวางท่อระบายน้ำ				-	-	-
1.9.1 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3	20.00	ท่อ	1,678.04	33,560.80	11,500.00	45,060.80
ชั้น 3 ยาว 1 ม. Ø 1.20 ม.						
1.10 งานลูกรัง				-	-	-
1.10.1 งานลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย	1,300.00	ลบ.ม.	60.00	78,000.00	-	78,000.00
				-	-	-
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน				111,560.80	11,500.00	123,060.80

ประมาณราคาโดย

(ลงชื่อ).....

(นายเกษ สียะบุตร)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นายเศรษฐกิจ เวียงอินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายบรร ยะประภา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร