

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านคำชี-บ้านคำโคนสว่าง		
ลักษณะโครงการ	ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 5.00 ม.ยาว 2,600.00 ม.คิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,236.00 ลบ.ม. พร้อมทำการเกรดปรับเกลี่ย ตามแบบและหรือประมาณราคา อบต.อุดมพร กำหนด		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านคำชี หมู่ที่ 2-บ้านคำโคนสว่าง หมู่ที่ 7		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย		
แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน	1	ชุด	
ประมาณราคา เมื่อวันที่	9	เดือน	กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานซ่อมแซมถนน	130,829.21	ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	130,829.21	
	รวมราคาก่อสร้าง	130,000.00	
	รวมราคาก่อสร้าง (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายเกษ สียะบุตร)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายเศรษฐกิจ เวียงอินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายบรร ยะประภา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านคำชี-บ้านคำโตนสว่าง
ลักษณะโครงการ	ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 5.00 ม. ยาว 2,600.00 ม. คิดเป็นปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,236.00 ลบ.ม.
สถานที่ก่อสร้าง	พร้อมทำการการดปรับเกลี่ย ตามแบบและหรือประมาณราคา อบต.อุดมพร กำหนด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	บ้านคำชี หมู่ที่ 2-บ้านคำโตนสว่าง หมู่ที่ 7
ประมาณราคาโดย	องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอโนนไผ่ จังหวัดหนองคาย
	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร
	เมื่อวันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานลูกรัง								
	1.1 งานลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย	1,236.00	ลบ.ม.	60.00	74,160.00			74,160.00	
2	งานเกรดทางด้วยรถเกรด	13,000.00	ตร.ม.		-	1.74	22,620.00	22,620.00	
3	งานวางท่อระบายน้ำ				-		-	-	
	3.1 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากสี่เหลี่ยม Ø 0.40x1.00 ม.	8.00	ท่อน	271.03	2,168.24			2,168.24	
	3.2 ค่าแรงวางท่อระบายน้ำคอนกรีต	8.00	ท่อน		-	140.00	1,120.00	1,120.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน				76,328.24		23,740.00	100,068.24	

ประมาณการโดย

(ลงชื่อ).....

(นายเกษ สียะบุตร)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นายเศรษฐกิจ เวียงอินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายบวร ยะประภา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร